



Согласовано:

Глава Большеанненковского сельсовета

Фатежского района

Курской области

А.А.Мельников

Акт № 6

комплексного обследования
технического состояния объектов водоснабжения

с.Большое Анненково

2015 г.

«15» февраля 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

МО «Большеанненковский сельсовет»:

Новикова А. А. - заместитель главы администрации Большеанненковского сельсовета

Зубкова Н.И. - депутат Собрания депутатов Большеанненковского сельсовета

ОАО «Курскoblводоканал»

Бочаров А.А. - генеральный директор ОАО «Курскoblводоканал»

Дедов Е.В. - заместитель генерального директора ОАО «Курскoblводоканал»

Произвела обследование следующих объектов водоснабжения:

а) Водозаборная скважина, х.Бычки ввода в эксплуатацию - 1989

глубина скважины - 40 м.

обсадные (стальные трубы) диаметр - 245 мм.

Техническое состояние - удовлетворительное (используется), требуется установка станции управления и защиты.

б) Водопроводная башня х.Бычки — год ввода в эксплуатацию — 1989

материал - сталь

объем - 15 м. куб.

высота - 15,5 м.

Техническое состояние - удовлетворительное (используется), требуется покраска.

в) Водопроводная сеть х.Бычки

протяженность - 1,2 км

материал труб - сталь, полиэтилен

диаметр - 100 мм.

Техническое состояние - удовлетворительное (используется)

Акт составлен для формирования конкурсной документации

Подписи членов комиссии

Новикова А.А. _____

Зубкова Н.И. _____

Бочаров А.А. _____

Дедов Е.В. _____

